




SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU



Na ostatnich 13m rozbiegu należy wykonać pogrubioną powierzchnię syntetyczną gr. min. 20mm


OBRZEŻE bezpieczne, betonowe 6x40x100cm z nakładką z poduszki gumowej w kolorze białym

PRZEKRÓJ A–A

PRZEKRÓJ B–B

linia odbicia do skoku w dal

BELKA ODBICIA 1220x300x100, wykonana z żywicy epoksydowych z nakładką drewnianą do odbicia i listwą na płasztynę, montowana w skrzyni, belkę należy odwozić



Pasek drobnoziarnisty płukany gr. min. 50cm Drenaz


LAPACZ PIASKU szer. 50cm 1 rzqd (50cm)

OBRZEŻE BEZPIECZNE Obrzeże betonowe 6x40x100cm z nakładką z poduszki gumowej Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 Podsyпка płaskowa gr. 10cm

linia odbicia do trójskoku mężczyzn

linia odbicia do trójskoku kobiet

BELKA ODBICIA 1220x300x100, wykonana z żywicy epoksydowych z nakładką drewnianą do odbicia i listwą na płasztynę, montowana w skrzyni, belkę należy odwozić



Pasek drobnoziarnisty płukany gr. min. 50cm Drenaz

LAPACZ PIASKU szer. 50cm 1 rzqd (50cm)

OBRZEŻE BEZPIECZNE Obrzeże betonowe 6x40x100cm z nakładką z poduszki gumowej Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 Podsyпка płaskowa gr. 10cm

NAWIERZCHNIA ROZBIEGU DO SKOKU W DAL
Nowierzchnia syntetyczna gr. 13–14mm jak w Certyfikacie IAAF
Beton asfaltowy AC11S gr. 3cm,
Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm,
Warstwa wyrównawcza: miot kamienny fr. 0–4mm, gr. 5cm, zagęszczony
Warstwa nośna: kruszywo łamane fr. 4–31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm
Warstwa odcinająca: pasek średnioziarnisty, gr. 20cm po zagęszczeniu do ls≥0,99,
Nasyt z podsypki piasku–zmirowej zagęszczony do ls≥0,99 wykonany do głębokości rodzimego gruntu nośnego
Sprofilowane istniejące, nośne podłoże gruntowe, zagęszczone do ld>0,8

Jednostka projektowa:	Branża:	Skala:
AMBUD Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59–930 Plesk, tel. 570 486 906, ambud@gmail.com	budowlano	1:140/35

Inwestycja: BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BIEŻNI Z URZĄDZENIAMI LEKOATLETYCZNYMI NA TERENIE OBORNIKOWIEGO CENTRUM SPORTU W OBORNIKACH, UL. OBEJZIERSKA 2, DZ. NR 2217, OBR. M. OBORNIKI, AM 38

Investor: GMINA OBORNIKI ul. PIŁSUDSKIEGO 76 64–600 OBORNIKI

Opracował: mgr inż. Cezary Ilnicki

Podpis:

Tytuł rysunku: SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU