

PRZEDMIAR ROBÓT 200-00-002

Budowa: Budowa drogi
 Obiekt: Uścikowo-Folwark
 Rodzaj robót: Drogowe-aktualizacja bez wjazdów do posesji

PRZEDMIAR 200-00-002

Strona 1

14-09-2009

SYKAL-002639

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze				
1	1	KNNR	N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,395
1	2	KNNR	N001-01-13-01-00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15 cm-pasy na poboczach-395mbx2x0,5=395mb	m ²	395,000
1	3	KNNR	N001-02-05-03-00 Roboty ziemne z hałd koparką przedsięnią 0,40 m ³ kat 1-3 z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km(odwóz humusu wraz z opłatą za składowanie)395m2x0,15=59,25m3	m ³	59,250
1	4	KNNR	N001-02-08-02-00 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych-odwóz na odl.5km-krotność=4	m ³	59,250
2	Roboty rozbiórkowe				
2	5		000-00-00-00-11 Cięcie nawierzchni piłą mechaniczną-wycena własna(połączenie z drogą powiatową)	metr	26,000
2	6		N006-08-01-02-00 Mechan rozebranie podbudowy z utwardzenia tymczasowego grub 20 cm(analogia)	m ²	2020,000
2	7		N006-07-02-08-00 Zdjęcie znaków lub drogowoszków	szt	1,000
2	8		N006-08-08-08-00 Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt	1,000
2	9	KNR	404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą-wraz z opłatą za składowanie(2020m2x0,2=404m3	m ³	404,000
2	10	KNR	404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	404,000
2	11	KNR	404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką-odl.wywozu5km-krotność=4	m ³	404,000
3	Roboty ziemne				
3	12	KNNR	N001-02-02-06-00 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,40 m ³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km-koryto pod warstwy konstrukcyjne(droga- 912,52-404=508,52m3	m ³	508,520
3	13	KNNR	N001-02-08-02-00 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych-odl.wywozu5km-krotność=4	m ³	508,520
4	Krawężnik,ściek				
4	14	KNR	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik i ściek betonowa z oporem B-15(380+390=770mbx0,075=60,23m3+ściek 390x0,04=60,23+15,6=75,83m3	m ³	75,830
4	15	KNR	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	803,000
4	16	KNR	231-06-07-04-00 Ściek 2-rzędowy z kostki brukowej bet.10x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	390,000
5	Podbudowa i nawierzchnia				
5	17		N006-01-03-03-00 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 2/4 walcem vibracyjnym(2020m2+803mx0,3m=2260,9m2)	m ²	2260,900
5	18		N006-01-09-01-00 Warstwa gruntu stabilizowana cementem Rm=2,5MPa grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą(analogia)	m ²	2020,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	19	N006-01-13-02-00	Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63mm grub 22 cm-2020-ściek390x0,2=2020-78=1942m2	m ²	1942,000
5	20	N006-03-08-01-11	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca standard 2 grub 2 cm samochód 10 Mg-klinowanie podbudowy z tłucznia kamiennego	m ²	1942,000
5	21	N006-03-09-02-11	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna standard 2 grub 4 cm samochód 10 Mg	m ²	1942,000
6	Roboty wykończeniowe				
6	22	KNR N001-05-03-05-00	Plantowanie poboczy z gr. kat 1-3	m ²	1000,000
6	23	KNR 221-02-18-01-00	Rozścielenie humusu na terenie płaskim ręcznie z przerzutem-grubość warstwy - 5cm (1000m2x0,05m=50m3)	m ³	50,000
6	24	KNR 221-04-01-01-00	Wykonanie trawników dywanowych bez nawożenia w gruncie kategorii 1/2	m ²	1000,000
7	Roboty inne				
7	25	KNR 231-14-06-04-00	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	10,000
7	26	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	11,000
8	Oznakowanie				
8	27	N006-07-02-01-00	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70	szt	3,000
8	28	N006-07-02-05-00	Znak drogowy o powierzchni ponad 0,3 m ²	szt	5,000
9	Odwodnienie				
9	29	KNR 201-03-17-02-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4-wpusty i przykanaliki(6x2m3+34x1,3x0,6=38,52m3)	m ³	38,520
9	30	KNR 201-02-12-01-00	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg-wywóz ziemi z wykopu	m ³	38,520
9	31	KNR 201-03-20-01-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2-z zakupem ziemi do wymiany gruntu	m ³	36,520
9	32	KNR 218-06-25-02-00	Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem bez syfonu	szt	6,000